



ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกงานริ้ว
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐ เปิดเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้น


บัดนี้ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกงานริ้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลร่อนพิบูลย์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคำนวณราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น
๕๕,๔๔๗.๓๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) ตามเอกสารแนบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นายสุทธิรักษ์ มั่นคง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกงานริ้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒,๐๐๐.-บาท (-ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกงานริ้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียด ดังนี้ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ (มอก) จำนวน ๙ ท่อน ความยาว รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร พร้อมฝาดตะแกรงเหล็กขนาด กว้าง ๐.๕๘ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ฝาด และเทพื้นคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๕,๔๔๗.๓๐ - บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ รายการค่างานต้นทุน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวีระวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓ นายอภิชาติ ขวัญยืน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่แยกจากเร็ว หมู่ที่ 12 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ชั้น 3 (มอก) จำนวน 9 ท่อน ความยาวรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.58 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 1 ฝา และเทพื้นคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลรัตนบุรี

หน่วยงานราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางตามแบบ แบบเทศบาลตำบลรัตนบุรี จำนวน 6 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3 (มอก)	ตร.ม.	9.00	11.80	106.20	1.3984	16.50	148.51
2	งานร้อยถนนแอสฟัลต์ติกเดิมออก	ท่อน	9.00	1,165.52	10,489.68	1.3984	1,629.86	14,668.77
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.18	1,134.00	204.12	1.3984	1,585.79	285.44
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.18	1,712.60	308.27	1.3984	2,394.90	431.08
5	งานปูนทรายยาแนวท่อ	ลบ.ม.	0.04	98.76	3.95	1.3984	138.11	5.52
6	งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับคูระบายน้ำเดิม	จุด	2.00	1,500.00	3,000.00	1.3984	2,097.60	4,195.20
1	งานฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.58 ม. x 1.50 ม.	กก.	169.56	48.00	8,138.88	1.3984	67.12	11,381.41
2	งานเหล็ก FLAT BARS ขนาด 50 x 8 มม. (จำนวน 9 เส้น)	กก.	22.62	46.80	1,058.62	1.3984	65.45	1,480.37
3	งานเหล็กฉาก L ขนาด 50 x 50 x 5 มม. (จำนวน 1 เส้น)	ตร.ม.	7.04	55.17	388.40	1.3984	77.15	543.13
							ยอดยกไป	33,139.44

หมายเหตุ

1. ราคาที่ดินค่าเฉลี่ยวัดคู่ก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือน มกราคม ปี 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ค่าแรงงานต่อหน่วย จากแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
3. ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 30.00 – 30.99 บาทต่อลิตร
4. Factor F งานก่อสร้างทาง 19 มิถุนายน 2563 กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายศิววิทย์ แก้วแกมจันทร์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายวีวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายอภิชาติ ชาญชื่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน