**ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์**
**เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกจานเรียว**
**หมู่ที่ ๑๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

---

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกจานเรียว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคำนวณราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๔๔๗.๓๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) ตามเอกสารแนบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นายสุทธิรักษ์ มั่นคง)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์

แบบ บก.๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกจานเรียว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒,๐๐๐.-บาท (-ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกจานเรียว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียด ดังนี้ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ (มอก) จำนวน ๙ ท่อน ความยาวรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด กว้าง ๐.๕๘ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ฝา และเทพื้นคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีติเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕๕,๔๔๗.๓๐ .- บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖.๒ รายการค่างานต้นทุน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๗.๑ | นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายวีรวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์ | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๗.๓ | นายอภิชาติ ขวัญยืน | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**งานก่อสร้าง** โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกจานเรียว หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**รายละเอียดโครงการ** โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ชั้น 3 (มอก) จำนวน 9 ท่อน ความยาวรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.58 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 1 ฝา และเทพื้นคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำร่อนพิบูลย์

**หน่วยงานราชการ** สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**คำนวณราคากลางตามแบบ** แบบเทศบาลตำร่อนพิบูลย์ **จำนวน** 6 แผ่น

**คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x F | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3 (มอก)** | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อถนนแอสฟัลท์ติกเดิมออก | ตร.ม. | 9.00 | 11.80 | 106.20 | 1.3984 | 16.50 | 148.51 |
| 2 | งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3 (มอก) | ท่อน | 9.00 | 1,165.52 | 10,489.68 | 1.3984 | 1,629.86 | 14,668.77 |
| 3 | ทรายหยาบรองพื้น | ลบ.ม. | 0.18 | 1,134.00 | 204.12 | 1.3984 | 1,585.79 | 285.44 |
| 4 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 0.18 | 1,712.60 | 308.27 | 1.3984 | 2,394.90 | 431.08 |
| 5 | งานปูนทรายยาแนวท่อ | ลบ.ม. | 0.04 | 98.76 | 3.95 | 1.3984 | 138.11 | 5.52 |
| 6 | งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับคูระบายน้ำเดิม | จุด | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 1.3984 | 2,097.60 | 4,195.20 |
| | **งานฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.58 ม. x 1.50 ม.** | | | | | | | |
| 1 | งานเหล็ก FLAT BARS ขนาด 50 x 8 มม. (จำนวน 9 เส้น) | กก. | 169.56 | 48.00 | 8,138.88 | 1.3984 | 67.12 | 11,381.41 |
| 2 | งานเหล็กฉาก L ขนาด 50 x 50 x 5 มม. (จำนวน 1 เส้น) | กก. | 22.62 | 46.80 | 1,058.62 | 1.3984 | 65.45 | 1,480.37 |
| 3 | งานสีกันสนิม | ตร.ม. | 7.04 | 55.17 | 388.40 | 1.3984 | 77.15 | 543.13 |
| | | | | | | | ยอดยกไป | 33,139.44 |

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x F | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ยอดยกมา | 33,139.44 |
| | <u>งานพื้นถนนคอนกรีต</u> | | | | | | | |
| 1 | งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (CUBE) | ลบ.ม. | 1.35 | 2,481.72 | 3,350.32 | 1.3984 | 3,470.44 | 4,685.09 |
| 2 | งานเหล็กเสริม RB Ø 9 มม. SD. 30 | กก. | 49.90 | 33.13 | 1,653.19 | 1.3984 | 46.33 | 2,311.82 |
| 3 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 1.50 | 59.50 | 89.25 | 1.3984 | 83.20 | 124.81 |
| 4 | งานทรายรองพื้นและถมทรายหลุมวางท่อ คสล. | ลบ.ม. | 6.49 | 1,134.00 | 7,359.66 | 1.3984 | 1,585.79 | 10,291.75 |
| | <u>ป้ายโครงการ</u> | ป้าย | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1.3984 | 4,894.40 | 4,894.40 |
| | <u>เงื่อนไข</u> | | | รวมค่าต้นทุน | 39,650.53 | | รวม | 55,447.30 |
| | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5%ต่อปี เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | | | คิดเป็นราคากลาง | 55,447.30 |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | | ตัวอักษร | | |
| | พื้นที่ฝนตกชุก 2 (นครศรีธรรมราช) | | | | | (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) | | |

| | |
|---|---|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | 39,650.53 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | 1.3984 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | |

ความยาวรวม = 9.00 เมตร

ราคาเฉลี่ย = 6,160.81 บาท/เมตร

<u>หมายเหตุ</u>

1. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือน มกราคม ปี 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ค่าแรงงานต่อหน่วย จากแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
3. ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 30.00 – 30.99 บาทต่อลิตร
4. Factor F งานก่อสร้างทาง 19 มิถุนายน 2563 กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายวีรวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอภิชาติ ขวัญยืน)

กรรมการกำหนดราคากลาง