



ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตลาดใน
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐ เปิดเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตลาดใน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคำนวณราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๔๓๕.๓๘ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์) ตามเอกสารแนบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นายสุทธิรักษ์ มั่นคง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตลาดใน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตลาดใน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียด ดังนี้
 ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๓ ทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
 ช่วงที่ ๒ ทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
 เป็นเงิน ๑๒๗,๔๓๕.๓๘ .- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ รายการค่างานต้นทุน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวีระวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓ นายอภิชาติ ขวัญยืน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตลาดใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 3 ทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 34.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

ช่วงที่ 2 ทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

หน่วยงานราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางตามแบบ แบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
	งานโครงสร้างคูระบายน้ำ คสล.							
1	งานรื้อคูระบายน้ำเดิม	ลบ.ม.	4.90	783.39	3,838.61	1.3984	1,095.49	5,367.91
2	งานขุดคูระบายน้ำ คสล. ขนาด ก.ล. 0.60 เมตร	ท่อน	5.00	31.14	155.70	1.3984	43.55	217.73
3	งานดินขุด	ลบ.ม.	10.75	22.24	239.08	1.3984	31.10	334.33
4	งานดินถม	ลบ.ม.	6.78	251.29	1,703.75	1.3984	351.40	2,382.52
5	งานลงทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.93	1,138.00	1,058.34	1.3984	1,591.38	1,479.98
6	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.93	1,712.60	1,592.72	1.3984	2,394.90	2,227.26
7	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (CUBE)	ลบ.ม.	5.55	2,677.96	14,862.68	1.3984	3,744.86	20,783.97
8	งานเหล็ก RB 9 mm. SR. 24	กก.	322.30	33.13	10,677.80	1.3984	46.33	14,931.83
9	งานลวดผูกเหล็ก	กก.	9.67	59.50	575.37	1.3984	83.20	804.59
10	งานไม้แบบ	ตร.ม.	81.40	381.49	31,053.29	1.3984	533.48	43,424.92
	งานโครงสร้างคูระบายน้ำ คสล.							
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (CUBE)	ลบ.ม.	1.45	2,677.96	3,883.04	1.3984	3,744.86	5,430.05
2	งานเหล็ก RB12 mm. SD. 30	กก.	198.91	29.97	5,961.33	1.3984	41.91	8,336.33
3	งานลวดผูกเหล็ก	กก.	5.97	59.50	355.22	1.3984	83.20	496.73
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	27.70	381.49	10,567.27	1.3984	533.48	14,777.27
							ยอดยกไป	120,995.42

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
5	งานท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	เส้น	3.00	368.41	1,105.23	1.3984	ยอดยกมา	120,995.42
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3984	4,894.40	1,545.55
	เงื่อนไข			รวมค่าต้นทุน	91,129.42		รวม	4,894.40
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5%ต่อปี							127,435.38
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%							127,435.38
	พื้นที่ฝนตกชุก 2 (นครศรีธรรมราช)							

(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์)

ตัวอักษร

91,129.42

ความยาวรวม = 37.00 เมตร
 ราคาเฉลี่ย = 3,444.19 บาท/เมตร

1.3984

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


หมายเหตุ


1. ราคาต้นค้ำเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือน มกราคม ปี 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ค่าแรงงานต่อหน่วย จากแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
3. ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 30.00 – 30.99 บาทต่อลิตร
4. Factor F งานก่อสร้างทาง 19 มิถุนายน 2563 กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศศิวิทย์ แก้วแกมจันทร์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  (นายวิวัฒน์ สุภาวิระวัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  (นายอภิชาติ จวีญ์ชื่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน